


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

Stanowiska postojowe

5.00



Dowiązanie do istn. jezdn.
o nawierzchni mineralnej

1.0 %

Krawężnik betonowy 15x22x100 cm

Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,06m²

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,06m²

Płyta betonowa ażurowa podwójnie zbrojona grub. 12,5 cm


Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3-5 cm

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 30 cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przebudowa parkingu przy ul. Karkonoskiej przy Parku
(działka nr 665/3) w Kowarach

SKALA RYSUNKU 1:50

Jednostka projektowa:	 MG-TECH INŻYNIERIA ŁADOWA 58-521 Jędrów Sudecki ul. Szajbowcowa 23B Nip: 614 102 33 19 Regon: 360824162 tel. 503-016-440 e-mail: galikow@wp.pl			
Temat opracowania:	Przebudowa parkingu przy ul. Karkonoskiej przy Parku (działka nr 665/3) w Kowarach			
Lokalizacja:	Kowary, ul. Karkonoska dz. nr 665/3, obręb 0001, jednostka ewidencyjna 020602_1			
Inwestor:	Gmina Miejska Kowary, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary			
Projektant: branża drogowa	mgr inż. Bartosz Wójcikowski		Podpis:	
	Upr. budowlana do projektowania i nadzoru nad budowlanymi bez ograniczeń w zakresie budowy dróg, lotnisk oraz inżynierii (120505-61-120505393M/12)			
Projektant: branża sanitarna			Podpis:	
Projektant: branża elektryczna			Podpis:	
Rysunek:	Przekrój konstrukcyjny		Skala rysunku:	
			1:50	
Stadium:	Projekt budowlany		Data:	
			Numer rysunku:	3/DR