

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZMNIEJSZENIA ZAKRESU RZECZOWEGO
MODERNIZACJI KOTŁOWNI W M.O.K. W KOWARACH**

Ze względu na uwarunkowania konstrukcyjne stropu nad II piętrem budynku ograniczono czasowo zakres jego termomodernizacji o wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej Sali Widowiskowej. W związku z tym zmniejszyło się zapotrzebowanie budynku na energię cieplną z kotłowni o moc potrzebną do przedmiotowej instalacji. Dlatego też, w Etapie I modernizacji obiektu, prace przy przebudowie kotłowni zostają ograniczone o następujący zakres:

- przewiduje się zakup i montaż trzech a nie czterech kotłów przewidzianych w projekcie
- w rozdzielaczu obiegów grzewczych umieszczonym w kotłowni nie montuje się pompy i armatury odcinającej i regulacyjnej Obiegu nr 1. / instalacja wentylacji mechanicznej Sali Widowiskowej /. Pozostaje jedynie Obieg nr 2 oraz wolne króćce, na rozdzielaczu, zakończone zaworami i zaślepione / dla Obiegu nr 1 /.

Założeniem dla tej fazy robót jest stworzenie możliwości dołożenia czwartego kotła i brakującego obiegu wentylacyjnego w momencie stworzenia możliwości technicznych wykonania wentylacji Sali Widowiskowej

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w załączonym do dokumentacji przetargowej - SIWZ przedmiarze robót. Pozostałe elementy instalacji technologicznej kotłowni, wraz z instalacją elektryczną i automatyki, pozostają bez zmian w stosunku do projektu.