


$$K1$$

1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić przebieg i wymiary instalacji z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.
2. Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzić ze spadkiem min.:
1,5% dla rur o średnicy 160mm
2% dla rur o średnicy 110mm
2% dla rur o średnicy <110mm
3. Przewody i podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach.

NR. O/	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA [m ²]	WYSOKOŚĆ POMIESZ. [m]	KUBATURA [m ³]	SUFFIT
1.	przedsiönek	4,53	3,00	13,59	Tradycyjny
2.	przedsiönek - wc męskie	8,87	3,00 (2,52)	26,61	Obniżony z GK
3.	ustęp - wc męskie	1,43	3,00 (2,52)	4,29	Obniżony z GK
4.	pom. pisuaru - wc męskie	1,43	3,00 (2,52)	4,29	Obniżony z GK
5.	komunikacja	103,15	3,00	309,45	Tradycyjny
6.	wc dla niepełnospr./zeńskie	4,06	3,00	12,18	Tradycyjny
7.	pomieszczenie gospodarcze	0,88	3,00	2,64	Tradycyjny
8.	pom. klubowe	48,51	3,00	145,53	Tradycyjny
9.	pom. do zajęć ruchowych	49,10	3,00	147,30	Tradycyjny
10.	pom. biurowe	50,07	3,00	150,21	Tradycyjny
11.	sala spotkań	76,67	3,00	230,01	Tradycyjny
12.	zaplecze sali spotkań	16,70	3,00	50,10	Tradycyjny
POW. UŻYTKOWA		365,40		1096,20	
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA		365,40			

<div>Pracownia Projektowa</div> <div>Staniewski Przemysław</div> <div>ul. Kościuszki 64/10</div> <div>59-900 Zgorzelec</div>	NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa części przyziemia budynku użyteczności publicznej TYTUŁ RYSUNKU RZUT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ		DATA: 10.05.2019
	OBIEKT, ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Kowary, ul. Szkolna 1, dz. 495/3 NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Kowary, ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary		SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: 1K
	PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA tech. urz. sanit. Ryszard Smagiej	nr upr.: 1745/87 UW JG	STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY