

Lp.	Nr spec.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.01. d.1 01		Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, pomiar geodezyjny po-wykonawczy	kpl	1,0		
2	D-00.00. d.1 00		Wdrożenie utrzymanie i likwidacja tymczasowej or-ganizacji ruchu drogowego	kpl.	1,00		
3	D-01.02. d.1 04		Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz-nych gr. do 10 cm mechanicznie wraz z wywozem i kosztami utylizacji -rozebranie za pomocą koparki	m ²	450		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE							
2			ROBOTY ZIEMNE				
4	D-02.01. d.2 01		Roboty ziemne - korytowanie za pomocą koparki pod konstrukcję nawierzchni parkingu z wywozem i kosztami składowania	m ³	450*0,4 = 180,00		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE							
3			ELEMENTY ULIC				
5	D-08.01. d.3 01		Krawężniki betonowe o wymiarach 15×30×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb o Fb 0,06 m2	m	104		
6	D-08.01. d.3 01		Krawężniki betonowe o wymiarach 15×22×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb o Fb 0,06 m2	m	61		
7	D-08.03. d.3 01		Obrzeża betonowe o wymiarach 8×30cm na lawie z betonu C12/15 o Fb=0,04m2	m	32		
8	D-06.01. d.3 01		Wykonanie ścieku z kostki betonowej szer 20cm na lawie betonowej C12/15 Fb=0,06m2	m	27		
Razem dział: ELEMENTY ULIC							
4			PODBUDOWY				
9	D-04.01. d.4 01		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne parkingu	m ²	450		
10	D-04.04. d.4 02		Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabi-lizowanego mechanicznie, gr. 30 cm na parkingu	m ²	350		
11	D-04.04. d.4 02		Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabi-lizowanego mechanicznie, gr. 15 cm na chodniku	m ²	120		
Razem dział: PODBUDOWY							
5			NAWIERZCHNIE				
12	D-05.03. d.5 23a		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na ciągach pieszych na podsypce cementowo-pias-kowej	m ²	118		
13	D-05.03. d.5 23a		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na drodze manewrowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	130		
14	D-05.03. d.5 23a		Nawierzchnia z betonowych płyt zbrojonych pdwój-nie gr. 12,5 cm na stanowiskach postojowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	205		
Razem dział: NAWIERZCHNIE							
6			ORGANIZACJA RUCHU				
15	D-07.02. d.6 01		Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych fi 70mm do znaków pionowych	szt	2		
16	D-07.02. d.6 01		Przymocowanie tarcz znaków pionowych	szt	2		
17	D-07.02. d.6 01		Zakup i montaż separatorów parkingowych	szt	3		
Razem dział: ORGANIZACJA RUCHU							
7			ROBOTY POZOSTAŁE				
18	D-09.01. d.7 01		Wykonanie trwanika	m ²	170		
19	D-07.02. d.7 01		Oczyszczenie studni ściekowej i udrożnienie przy-kanalika do studni rewizyjnej	szt	1		
Razem dział: ROBOTY POZOSTAŁE							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: