

## PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys ofertowy

CPV 45.23.31.40-2

Lp	SSTWiO R	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość netto
1		Rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi z podbudową o gr 20 cm wraz utylizacją i wywóz gruzu do 5 km 314m x 6 m	m <sup>2</sup>	1884		
3	D-0801.02	Przełożenie istniejących krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem Zakup i montaż nowych krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem	m m	440 190		
4	D-08.05.03	Przełożenie istniejącego dwurzędowego ścieku z kostki kamiennej o szerokości ok 40 cm-na podsypce cementowo- pisakowej i ławie betonowej Zakup i montaż ścieku z kostki kamiennej na podsypce cementowo- pisakowej i ławie betonowej	m m	534 94		
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1884		
6	D-04.04.02	Podbudowa kruszywa łamanego - 10 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1884		
11	D-04.03.01	skropienie emulsją asfaltową w ilości 05 kg/m <sup>2</sup>	m	1633		
13	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 o gr 5 cm	m <sup>2</sup>	1633		
14	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o gr 4 cm		1633		
15	D-06.01.01	Remont przyczółku wykonanie przyczółków z kamienia – 5 m <sup>2</sup> . oraz czyszczenie rowu – 5 m	m <sup>2</sup> m	5 5		
16	D-03.02.01	Regulacja studni Ø1200- 6 szt , zawór wodny – 1 szt , krtek ściekowych – 2 szt	szt	9		
17		Wykop na głębokość 60 cm i ułożenie rury arota Ø 75mm z drutem Ø 8 mm	mb	314		
<b>RAZEM NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>RAZEM BRUTTO</b>						