

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jednostka miary	Obmiar	Cena	Wartość
-----	--------------------	------------	-----------------	--------	------	---------

1. Roboty rozbiórkowe

1	2	3	4	5	6	7
1	ST D-01	<p>Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	m	3 825,00		
2	ST D-01	<p>Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	m	1 586,95		
3	ST D-01	<p>Cięcie mechaniczne nawierzchni asfalto-betonowej przecinarką typu Christensen. Głębokość cięcia od 11 do 16 cm</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	m	3 800,00		
4	ST D-01	<p>Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (rozbiórka chodnika oraz jezdni w miejscu wykonywania ścieku)</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	m ²	3 568,50		
5	ST D-01	<p>Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (gr. 6cm, rozbiórka pod ściek)</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	m ²	1 420,00		
6	ST D-01	<p>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wylądowaniu. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	m ³	460,92		

7	ST D-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km krotność= 15,00	m3	460,92		
---	----------------	---	----	--------	--	--

2. Roboty krawężnikowe

1	2	3	4	5	6	7
8	ST D-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m	3 742,00		
9	ST D-06	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00	m	3 147,00		

3. Nawierzchnia chodnika

1	2	3	4	5	6	7
10	ST D-03	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	m2	4 406,00		
11	ST D-05	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00	m2	4 406,00		

4. Ściek przykrawężnikowy

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

12	ST D-07	<p>Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (ława pod ściek)</p> <p>krotność= 1,00</p>	m2	1 520,00		
13	ST D-07	<p>Ścieki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem</p> <p>krotność= 1,00</p>	m2	1 520,00		