

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ST-II	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej	m2	172,50		
2	ST-II	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie	m2	172,50		
3	ST-III	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	172,50		
4	ST-III	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m2	172,50		
5	ST-III	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	172,50		
6	ST-III	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	172,50		
7	ST-III	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7	m2	172,50		
8	ST-III	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce żwirowej (kostka z rozbiórki)	m2	172,50		
9	ST-III	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	286,51		
10	ST-III	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	103,69		
11	ST-III	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 18	m3	103,69		
12	ST-III	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	208,70		
13	ST-III	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką	m2	646,00		
14	ST-IV	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm Krotność = 4	m2	163,55		
15	ST-IV	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 30 cm - obsypka Krotność = 2	m2	163,55		
16	ST-IV	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	26,00		
17	ST-IV	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. 300 mm - interpolacja	m	100,50		
18	ST-IV	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. 400 mm	m	61,00		
19	ST-IV	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	5,00		
20	ST-IV	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	-11,00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
21	ST-IV	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	8,00		
22	ST-IV	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	szt.	18,00		
23	ST-IV	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm	m	100,50		
24	ST-IV	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm	m	26,00		
25	ST-IV	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm	m	61,00		