
PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Izolacja ,odwodnienie, przebudowa kominów
ADRES INWESTYCJI : Kowary ul. Barorego 1
INWESTOR : Wspólnota mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : Kowary ul.BATOREGO 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L.SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 15,03,2010

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15,03,2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR-W 4-01 d.1 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV $2.0*0.50*1.50+(27.30+12.00)*2*0.80*1.3$	m ³ m ³	83.244	
				RAZEM	83.244
2	KNR AT-27 d.1 0104-06	Zamocowanie siatki zbrojącej 111.90	m ² m ²	111.900	
				RAZEM	111.900
3	KNR 0-41 d.1 0103-01	- gruntowanie (26.30+11.0)*2*1.50	m ² m ²	111.900	
				RAZEM	111.900
4	KNR 0-32 d.1 0625-01 analogia	Izolowanie - ściany folia tłoczona 111.90	m ² m ²	111.900	
				RAZEM	111.900
5	KNR-W 4-01 d.1 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV $2.0*0.50*1.0+(27.30+12.0)*1.0*0.80*2$	m ³ m ³	63.880	
				RAZEM	63.880
6	KNR-W 2-02 d.1 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (26.30+11.0)*2*0.1	m ² m ²	7.460	
				RAZEM	7.460
7	KNR-W 4-01 d.1 0201-07	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian 1.50*(11.0*2+26.30*2)	m ² m ²	111.900	
				RAZEM	111.900
8	KNR-W 4-01 d.1 0203-02	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego $1.50*(11.0*2+26.30*2)*0.08$	m ³ m ³	8.952	
				RAZEM	8.952
9	KNR 2-28 d.1 0703-03	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm 79.0	m m	79.000	
				RAZEM	79.000
10	KNR 2-28 d.1 0705-01	Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie 79.0*0.50*0.80	m ³ m ³	31.600	
				RAZEM	31.600
11	KNR 2-28 d.1 0705-01	Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie 100.0*0.50*0.25	m ³ m ³	12.500	
				RAZEM	12.500
12	KNR-W 2-18 d.1 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 2-15 d.1 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 4	podej. podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR-W 2-18 d.1 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 24.0	m ³ m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
16	KNR INSTAL d.1 0306-05 analogia	Montaż pompy pływakowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 5-08 d.1 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 40.0	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
2	kominy				
2.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.2. 0310-02 1	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ z cegły klinkier kl. 350 0.75*0.40*2.20*2+0.50*0.50*1.0*2	m ³ m ³	 1.820	 1.820
				RAZEM	1.820
19	NNRNKB d.2. 202 0541-02 1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (0.90+0.50)*2*0.50*2+0.60*4*2*0.50	m ² m ²	 5.200	 5.200
				RAZEM	5.200
20	KNR-W 4-01 d.2. 0504-04 1	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki 1.0*4*2*0.60+1.50*2	m ² m ²	 7.800	 7.800
				RAZEM	7.800
21	KNR-W 4-01 d.2. 0109-11 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na od- ległość do 1 km 2.0	m ³ m ³	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 4-01 d.2. 0109-12 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 2.0	m ³ m ³	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 4-01 d.2. 0433-02 1	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 2-02 d.2. 0921-02 1	Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną 12.50	m ² m ²	 12.500	 12.500
				RAZEM	12.500
25	KNR-W 2-02 d.2. 1603-01 1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 8.0*3.0	m ² m ²	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
26	KNR 2-31 d.2. 0403-01 1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- wej 28.50*2+13.0*2	m m	 83.000	 83.000
				RAZEM	83.000
27	KNR-W 4-01 d.2. 0619-06 1	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły trudno dostępnych o powierzchni po- nad 5 m ² przy użyciu szczotek stalowych 112.0	m ² m ²	 112.000	 112.000
				RAZEM	112.000
28	KNR-W 4-01 d.2. 0109-07 1	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV) 20.0	m ³ m ³	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
29	KNR-W 4-01 d.2. 0109-08 1	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 20.0	m ³ m ³	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000