

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>DOPROWADZENIE WODY DO LOKALU UŻYTKOWEGO 1-GO MAJA 6</b>					
1	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 5.10+6.40+2.50+2.0	m m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
2	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie BEZ KOSZTU ZLEWOZMYWAKA 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-15 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 75 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNR 2-15 0110-01	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 13.80	m m	13.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.800</b>
6	KNR INSTAL 0107-03 kalk. własna	Podejście do pionu wodociągowego o śr.zewn. 22 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR-W 4-01 0335-20	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowej 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 4-01 0333-18	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 0-13 0125-02	Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o śr. zewn. 20 mm 6.0+5.80+2.0	m m	13.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.800</b>
10	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	kalk. własna	Izolacja termofleksem 13.80	m m	13.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.800</b>
12	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
13	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
14	KNR-W 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową 3.0	msc. msc.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : DOPROWADZEBIE WODY DO LOKALU UŻYTKOWEGO  
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. 1-GO MAJA 6 / SZEWC /  
INWESTOR : ZEZK  
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11  
BRANŻA : INSTALACYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK  
DATA OPRACOWANIA : 21,06,2008R.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21,06,2008R.

Data zatwierdzenia