
PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : MAŁOWANIE KLATKI SCHODOWEJ
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. OGRODOWA 38
INWESTOR : ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : J MLOTKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 28.10.2008

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.10.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty tynkowe kod CPV 45410000-4			
1	KNR-W 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu (14.20*3.30+2.70*3.30)*0.50 (7.30*2.70+3.10*2.70)*0.50 (10.80*2*2.5+2.50*2.50*2)*0.30	m ² m ² m ² m ²	 27.885 14.040 19.950	
				RAZEM	61.875
2	KNR-W 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 74.0	m ² m ²	 74.000	
				RAZEM	74.000
2	45432100-5	Roboty ciesielskie			
3	KNR-W 4-01 d.2 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
3		Roboty malarskie Kod CVP 45442100-8			
4	KNR-W 4-01 d.3 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe 161.0	m ² m ²	 161.000	
				RAZEM	161.000
5	KNR-W 4-01 d.3 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe 161.0	m ² m ²	 161.000	
				RAZEM	161.000
6	KNR-W 4-01 d.3 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 48.56+27.0+10.22	m ² m ²	 85.780	
				RAZEM	85.780
7	KNR-W 4-01 d.3 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 47+23+14	m ² m ²	 84.000	
				RAZEM	84.000
8	KNR-W 4-01 d.3 1211-04 z.sz.2.3.	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe 1.10*2.0*2	m ² m ²	 4.400	
				RAZEM	4.400
9	KNR-W 4-01 d.3 1209-08 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe 10.0	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR-W 4-01 d.3 1209-04 z.sz.2.3. z.sz.4.5.4. 9914-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0, 2 m2 1.0*1.35	m ² m ²	 1.350	
				RAZEM	1.350
11	KNR-W 4-01 d.3 1209-11 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - klatki schodowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 0-23 d.3 2611-02	jednokrotne gruntowanie emulsją uni- grunt 208.11	m ² m ²	 208.110	
				RAZEM	208.110
13	KNR-W 4-01 d.3 1212-28 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy 7.0	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 86.0	m ² m ²	 86.000	
				RAZEM	86.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-02 d.3 1514-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych SCHODY 0.45*0.80*18	m ² m ²	 6.480	
				RAZEM	6.480
16	KNR-W 2-02 d.3 1514-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm (5.70+6.50)*2	m m	 24.400	
				RAZEM	24.400
17	KNR-W 4-01 d.3 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 84	m ² m ²	 84.000	
				RAZEM	84.000
18	KNR-W 2-02 d.3 1027-04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 1.50*2.80	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
19	KNR-W 4-01 d.3 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 1.50*2.80	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
20	KNR-W 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 45	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
21	KNR-W 2-02 d.3 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 47	m ² m ²	 47.000	
				RAZEM	47.000
22	NNRNKB 202 d.3 0841-01	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej "AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ścianach 61.0	m ² m ²	 61.000	
				RAZEM	61.000