
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262500-6 Roboty murarskie
45261910-6 Naprawa dachów
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien

NAZWA INWESTYCJI : PRZEMUROWANIE KOMINÓW SZT. 3 PONAD DACHEM
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. Bema 10
INWESTOR : ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LESŁAW SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : J. MŁOTKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 11.09.2008 R.r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.09.2008 R.r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ z cegły klinkier kl. 350 0.40*1.90*1.20+0.40*1.40*1.20+0.40*0.66*1.2	m ³ m ³	1.901	
				RAZEM	1.901
2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 2.50+1.10+1.10	m ² m ²	4.700	
				RAZEM	4.700
3	KNR-W 4-01 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki 2.50+2.0+1.50	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 2.0	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 2.0	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 2-02 0921-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną 2.70+2.0+1.50	m ² m ²	6.200	
				RAZEM	6.200
8	KNR-W 2-02 1605-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m 12.0*3.0*3	m ² m ²	108.000	
				RAZEM	108.000