

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Kod pozycji Przedmiaru Robót	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	Jednostka miary	Obmiar	Cena jednostkowa	WARTOŚĆ ROBÓT
DZIAŁ 1 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ; Grupa 45100000-8							
Rozdział 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. Klasa CPV 45110000-1							
* Podrozdział 1 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. Kategoria CPV 45111000-8							
1	B-00.00	-	Koszty dostosowania się Wykonawcy robót do warunków umowy oraz warunków i wymagań wyszczególnionych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.	ryczałt	-		
3	B-01.01	P1-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²	648,48		
4	B-01.01	P1-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer. do 60 cm	m	95,52		
5	B-01.01	P1-03	Wykucie starych spoin z zaprawy cem.-wap. w murach gładkich z cegły ceramicznej	m ²	595,66		
7	B-01.01	P1-04	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	10,13		
8	B-01.01	P1-05	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szatek o pow. ponad 1,0 m ²	m ²	23,76		
9	B-01.01	P1-06	Drzwi aluminiowe do ponownego wbudowania - Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow. ponad 2 m ²	m ²	7,92		
11	B-01.01	P1-07	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	9,67		
12	B-01.01	P1-08	Demontaż tynien dachowych nadających się do użytku niezależnie od materiału.	m	95,52		
13	B-01.01	P1-09	Demontaż rur spustowych z PCV nadających się do użytku.	m	28		
14	B-01.01	P1-10	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²	12,8		
15	B-01.01	P1-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 5 km	m ³	60,49		
RAZEM!							
DZIAŁ 2 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSENIENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBÓT							
W ZAKRESIE INŻYNIERII LADOWEJ I WODNEJ - GRUPA CPV 45200000-9							
Rozdział 1 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i inne roboty specjalistyczne. Klasa CPV 45260000-7							
* Podrozdział 1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe. Kategoria CPV 45262000-1							
16	B-02.01	P2-12	Remont posadzki cementowej i warstw wyrównawczych gr. 3 cm z zatarciem na gładko.	m ²	9,24		
17	B-02.01	P2-13	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m ²	9,48		
18	B-02.01	P2-14	Cokoliki wys. do 15 cm z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m	8,86		
19	B-02.02	P2-15	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr. gr. 7 cm	m ²	2,58		
20	B-02.02	P2-16	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 2 ceg. poziomo	m	95,52		
21	B-02.01	P2-17	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 2 ceg.	m	95,52		
22	B-02.01	P2-18	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokąt. o stos. dł. obw. elem. do pow. do 8m ² i gr. do 6 cm	m ²	17,53		
23	B-02.01	P2-19	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	12		
24	B-02.01	P2-20	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 %	m ²	6,4		
25	B-02.03	P2-21	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m ²	797,44		
RAZEM!							

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Kod pozycji Przedmiaru Robót	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	Jednostka miary	Obmiar	Cena jednostkowa	WARTOŚĆ ROBÓT
			DZIAŁ 3 - ROBOTA WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. Grupa CPV - 45400000-1				
			* Rozdział 1 - Tynkowanie. Klasa CPV 45410000-4				
26	B-03.01	P3-22	Tynki zewn.zwykłe doborowe kat.IV na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręcznie oraz na słupach i belkach.	m2	648,48		
27	B-03.01	P3-23	Zewn.profilie ciągnięte zwykłe o szer.w.rozw.do 40cm	m	387,00		
28	B-03.01	P3-24	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - tynki przy lukarnach i kominach	m2	43,11		
29	B-03.01	P3-25	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku - Szpachlowanie tynków kominów klejem mrozoodpornym.	m2	13,1		
			RAZEM!		RAZEM!		
			* Rozdział 2 - Roboty malarskie i szklarskie. Klasa CPV 45440000-3				
			Podrozdział 1 - Nakładanie powierzchni kryjących. Klasa CPV45442000-7				
30	B-03.02	P4-26	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich łącznie z gruntowania	m2	965,02		
31	B-03.02	P4-27	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	6,6		
			RAZEM!		RAZEM!		
			* Rozdział 3 - Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe. Klasa CPV 45450000-6				
			Podrozdział 1 - Roboty remontowe i renowacyjne. Kategoria CPV - 45453000-7				
32	B-03.01	P5-28	Spoinowanie murów z cegły lub z kamienia obrobionego niezależnie czy z wykuciem czy bez wykucia spoin.	m2	605,81		
33	B-01.01	P5-29	Oczyszczenie powierzchni podłoża z piaskowca, wapienia o fakturze nacinanej, przecinanej, środkami chemicznymi przy użyciu agregatu malarskiego niskociśnieniowego z napędem elektrycznym lub metoda strumieniowo-ścierna.	m2	100,33		
34	B-03.04	P5-30	Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2 wraz z renowacją różnych elementów detali architektonicznych.	m2	3,96		
35	B-03.04	P5-31	Naprawa płaszczyn elem. stolarki - wstawienie fleków o pow. do 0,5 m2.	szt.	20		
36	B-03.02	P5-32	Dwukrotne lakierowanie wraz z dwukrotnym bejcowaniem stolarki drzwiowej i płaszczyn drewnianych.	m2	47,52		
37	B-03.03	P5-33	Różne obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej: Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,wyskoków i pasów elew.,gzymisów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m2	221,05		
38	B-03.05	P5-34	Wymiana pojedynczych dachówek karpiovek	szt.	120		
39	B-03.03	P5-35	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe fi 15 cm.	m	95,5		
40	B-03.03	P5-36	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe fi 12 cm.	m	56,00		
			RAZEM!		RAZEM!		
			OGÓLEM!		OGÓLEM!		
			Podatek VAT-2.2%				
			OGÓLEM (brutto)		OGÓLEM (brutto)		