
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262500-6 Roboty murarskie
45261910-6 Naprawa dachów
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien

NAZWA INWESTYCJI : PRZEMUROWANIE KOMINA PONAD DACHEM
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. BEMA 10
INWESTOR : ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LESŁAW SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : SEBASTIAN KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 16,06.2007R.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16,06.2007R.

Data zatwierdzenia

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ z cegły klinkier kl. 350 2.75*0.66*1.70	m ³ m ³	 3.086	
				RAZEM	3.086
2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (3.0*2+0.70*2)*0.50	m ² m ²	 3.700	
				RAZEM	3.700
3	KNR-W 4-01 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki (3.0*0.45*2+0.70*2*0.54)	m ² m ²	 3.456	
				RAZEM	3.456
4	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 3.20	m ³ m ³	 3.200	
				RAZEM	3.200
5	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 3.20	m ³ m ³	 3.200	
				RAZEM	3.200
6	KNR-W 4-01 0433-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 1	szr. szr.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-02 0921-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną 0.66*2.40+0.50*2.75*2.40*2+0.66*1.0	m ² m ²	 8.844	
				RAZEM	8.844