
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEMUROWANIE KOMINA PONAD DACHEM
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. GÓRNICZA 17
INWESTOR : ZEZK KOWARY
ADRES INWESTORA : 58-530 KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LESŁAW SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : SEBASTIAN KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 28.06.2007R.

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2007R.

Data zatwierdzenia

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ z cegły klinkier kl. 350 0.68*1.0*3.51+0.50*2.15*3.51*0.68+1.20*1.0*0.68	m ³ m ³	5.769	
				RAZEM	5.769
2	KNR-W 4-01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi 5.30	m ² m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
3	KNR-W 4-01 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki 12.0	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 5.90	m ³ m ³	5.900	
				RAZEM	5.900
5	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 5.90	m ³ m ³	5.900	
				RAZEM	5.900
6	KNR-W 4-01 0433-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 1	szr. szr.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-02 0921-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną 18.0	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000