

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261910-6 Naprawa dachów  
45262500-6 Roboty murarskieNAZWA INWESTYCJI : PRZEMUROWANIE KOMINA PONAD DACHEM SZT.1  
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. WOJSKA POLSKIEGO 2  
INWESTOR : ZEZK  
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11  
BRANŻA : BUDOWLANASPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LESŁAW SKOWRON  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : LESZEK SUPIERZ  
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2007.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.06.2007.

Data zatwierdzenia

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> 0.40*0.70*1.70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.476	
				RAZEM	0.476
2	NNRNK B 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (0.40+0.70)*2*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.100	
				RAZEM	1.100
3	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				RAZEM	0.500
5	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				RAZEM	0.500
6	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.100	
				RAZEM	1.100
7	KNR-W 2-02 0921-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną (0.38*1.60+0.70*1.60)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.456	
				RAZEM	3.456
8	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500