

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261910-6 Naprawa dachów  
45262500-6 Roboty murarskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU POŁĄC OD PODWÓRKA PRAWA STRONA Z PRZE-  
BUDOWĄ KOMINA  
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. WOJSKA POLSKIEGO 19  
INWESTOR : ZEZK  
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LESŁAW SKOWRON  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : LESZEK SUPIERZ  
DATA OPRACOWANIA : 02.08.2007r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.08.2007r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> z cegły klinkierowej kl. 350 kolor czerwony 0.64*0.38*1.70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.413	
				RAZEM	0.413
2	NNRNK B 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (0.68+0.38)*2*0.50+6.0*0.25+6.0*0.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.540	
				RAZEM	4.540
3	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych 1.50+1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 0.70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.700	
				RAZEM	0.700
5	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 0.70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.700	
				RAZEM	0.700
6	KNR-W 4-01 0433-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1.06+6.0*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.560	
				RAZEM	2.560
8	KNR-W 2-02 0921-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną 0.64*1.70*2+0.38*1.7*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.468	
				RAZEM	3.468
9	KNR 0-15II 0518-02	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 60 st.dachówką bitumiczną zgrzewalną - pasami o długości 1 m i szerokości 35 cm 7.40*6.0+4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.400	
				RAZEM	48.400
10	KNR 0-15II 0518-06	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną zgrzewalną - obróbka kalenicy dachówką o szerokości 35 cm 7.40	mb mb	7.400	
				RAZEM	7.400

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku  7.50	m  m	  7.500	
				RAZEM	7.500
12	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej  7.50	m  m	  7.500	
				RAZEM	7.500
13	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową  0.50*12.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR-W 4-01 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe  3.0	m  m	  3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych  7.40*0.15+1.50*2*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.860	
				RAZEM	1.860
16	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i wyrównaniu powierzchni  48.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.000	
				RAZEM	48.000