

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
WYKONANIE OSWIETLENIA PIWNICY WIEJSKA 6					
1	KNR-W 5-08 0101-03	Montaż uchwyty pod rury winidurkowe ukladane pojedynczo z przygotowaniem podloza mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 15.0	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
2	KNR-W 5-08 0110-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytych 15	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
3	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur 19	m m	 19.000	 19.000
				RAZEM	19.000
4	KNR-W 4-03 1006-06	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr.rury do 25 mm 3	otw. otw.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
6	KNR-W 5-08 0308-01	Montaż pompy 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	po- miar. po- miar.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 4-03 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 1	po- miar po- miar	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-03 1208-02	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 3	po- miar po- miar	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
10	KNR 4-03 0602-01	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na drewnie	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-03 0308-01	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na drewnie	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000