
PRZEDMIAR ROBÓT
ZIELEŃ CPV 45112710-5

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum, etap 1 - ZIELEŃ
ADRES INWESTYCJI : Kowary, ul. Pocztowa, Górnicza, 1-go Maja
INWESTOR : Gmina Kowary
ADRES INWESTORA : ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary
BRANŻA : ZIELEŃ

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Wiesław Zbrojewicz
DATA OPRACOWANIA : 29.01.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.01.2010

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zieleni na terenie położonym w centrum Kowar, w rejonie ulic Pocztowej, Górniczej i 1-go Maja, w ramach inwestycji "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum, Etap 1".

Niniejsze opracowanie zawiera:

- wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów, róż i trawników.

Założenia do kosztorysowania

1. Wywóz nadmiaru gruntu z robót ziemnych oraz odpadów z rozbiórek na odległość 10 km
- 2.

Zestawienie odpadów :

resztki budowlane, gruz - 20,74 ton

Wiesław Zbrojewicz

L p.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum, etap 1 kod CPV: 45112710-5				
1	45112710-5	SST 09 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych	1	40
1.1	45112710-5	SST 09 Budowa terenów zielonych	1	29
1.2	45112710-5	SST 09 Pielęgnacja zieleni w 1-szym roku gwarancji	30	40

PRZEDMIAR

1 SST 09 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
 1.1 SST 09 Budowa terenów zielonych

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum, etap 1 kod CPV: 45112710-5					
1	45112710-5	SST 09 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych			
1.1	45112710-5	SST 09 Budowa terenów zielonych			
1	KNR 2-21 d.1. 0101-01 1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 610*0.02	m ³ m ³	 12.200	
				RAZEM	12.200
2	KNR 2-21 d.1. 0101-04 1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km poz.1	m ³ m ³	 12.200	
				RAZEM	12.200
3	KNR 2-21 d.1. 0101-05 1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 9 poz.2	m ³ m ³	 12.200	
				RAZEM	12.200
4	NZ d.1. kalk. włas- 1 na	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku poz.1*1.7	t t	 20.740	
				RAZEM	20.740
5	KNR 2-21 d.1. 0110-01 1	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm <poz inwentaryzacji 16-19,44-47,59>4+4+1+1	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR-W 2- d.1. 01 0109- 1 07	Ręczne obcinanie gałęzi 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 2- d.1. 01 0109- 1 06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podsycia 610*0.0001 <poz inwent 42+60>[0.8*42+0.8*77.0]*0.0001	ha ha ha	 0.061 0.010	
				RAZEM	0.071
8	KNR 2-21 d.1. 0104-02 1	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 11-15 cm <poz 3,7>6+1	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 2-21 d.1. 0104-06 1	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41 cm <poz inwent 2,10,34,37,48,56,57>1+1+1+1*2+1+1+1*4	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
10	KNR-W 2- d.1. 01 0106- 1 04	Ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) <poz inwent 35>1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2- d.1. 01 0110- 1 01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.5*3.0*0.20*0.3	mp	1.800	
				RAZEM	1.800
12	KNR-W 2- d.1. 01 0110- 1 02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		poz.5*1.0*1.0*0.5	mp	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR-W 2- d.1. 01 0110- 1 03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		poz.5*1.5*1.2*2.0+poz.6*0.5*0.5*2.0	mp	37.500	
		610*0.05*0.20	mp	6.100	
		<poz inwent 42+60>[0.8*42+0.8*77.0]*0.2	mp	19.040	
		poz.8*1.0*2.0*0.50	mp	7.000	
		poz.9*2.00*1.0*1.50	mp	33.000	
				RAZEM	102.640
14	KNR 2-21 d.1. 0412-04 1	Przygotowanie terenu pod obsadzenia krzewami, krzewinkami, różami i bylinami w gruncie kat.IV z wymianą gleby rodzimej warstwy ziemi o grub. 25 cm	m ²		
		poz.15/5+poz.19+poz.20+poz.25+poz.23	m ²	672.511	
				RAZEM	672.511
15	KNR 2-21 d.1. 0414-09 1	Obsadzenie kwietników krzewami róż "The Fairy" 5 szt/m2	szt.		
		55	szt.	55.000	
				RAZEM	55.000
16	KNR 2-21 d.1. 0331-09 1	Sadzenie krzewów żywopłotowych (Irga odm Ursynów) w rowach o szer.do 40 cm w gruncie kat.IV z zaprawą rowów do połowy głębokości(5szt/m2)	szt.		
		<nr 14>320	szt.	320.000	
				RAZEM	320.000
17	KNR 2-21 d.1. 0331-09 1	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.do 40 cm w gruncie kat.IV z zaprawą rowów do połowy głębokości (4 szt/mb) - tawuła wczesna, szara, gęstokwiatowa, japońska	szt.		
		<poz.21>189	szt.	189.000	
		<poz.22,23,25>164+80+40	szt.	284.000	
				RAZEM	473.000
18	KNR 2-21 d.1. 0303-04 1	Sadzenie krzewów liściastych - pnączy form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - winobluszcz pięciolistkowy	szt.		
		<poz 32>15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
19	KNR 2-21 d.1. 0414-03 1 analogia	Obsadzenie krzewami liść. przy ilości do 9 szt./m2	m ²		
		<nr 8>[123]/9	m ²	13.667	
		<fontanna nr 36>[67]/9	m ²	7.444	
				RAZEM	21.111
20	KNR 2-21 d.1. 0414-02 1 analogia	Obsadzenie krzewami i krzewinkami liść. przy ilości 5 szt./m2	m ²		
		<poz 9,12,13,16,17,18,24>[85+400+161+25+412+32+170]/5	m ²	257.000	
				RAZEM	257.000
21	KNR 2-21 d.1. 0303-04 1	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.IV z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
		<nr 10,11,15,19,20,26,27>75+3+7+1+12+8+10	szt.	116.000	
				RAZEM	116.000

PRZEDMIAR

1.1 SST 09 Budowa terenów zielonych

1.2 SST 09 Pielęgnacja zieleni w 1-szym roku gwarancji

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22	KNR 2-21 d.1. 0312-05 1	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m, z umocowaniem 2 palikami 2,5 m <poz 4,5,6,7>10+3+6+7	szt. szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
23	KNR 2-21 d.1. 0414-04 1	Obsadzenie roślinami zadarniającymi przy ilości 12 szt./m2 <nr 29,30,31>[1608+1876+855]/12	m ² m ²	361.6	
				RAZEM	361.6
24	KNR 2-21 d.1. 0331-09 1	Sadzenie krzewów żywopłotowych igł w rowach o szer.do 40 cm w gruncie kat.IV z zaprawą rowów do połowy głębokości (4 szt/mb) - cis pośredni odm Farmen lub Hilii - żywopłot formowany, docelowa wysokość 1,0 m <poz.3>160	szt. szt.	160.000	
				RAZEM	160.000
25	KNR 2-21 d.1. 0414-02 1 analogia	Obsadzenie krzewami iglastymi - jałowiec przy ilości 5 szt./m2 <poz 34,35>[72+37]/5	m ² m ²	21.800	
				RAZEM	21.800
26	KNR 2-21 d.1. 0324-04 1	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m <poz1,2>36+11	szt. szt.	47.000	
				RAZEM	47.000
27	KNR 2-21 d.1. 0209 - 01 1 analogia	Ręczne rozrzucenie mielonej kory na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm <pod krzewy>610*0.0001	ha ha	0.0610	
				RAZEM	0.0610
28	KNR 2-21 d.1. 0203-04 1	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. IV zagruzowanym 932	m ² m ²	932.000	
				RAZEM	932.000
29	KNR 2-21 d.1. 0401-06 1	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem 932	m ² m ²	932.000	
				RAZEM	932.000
1.2	45112710 -5	SST 09 Pielęgnacja zieleni w 1-szym roku gwarancji			
30	KNR 2-21 d.1. 0705-09 2	Pielęgnacja kwietników obsadzonych różami poz.15	szt. szt.	55.000	
				RAZEM	55.000
31	KNR 2-21 d.1. 0701-02 2	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych poz.16+poz.17	szt. szt.	793.000	
				RAZEM	793.000
32	KNR 2-21 d.1. 0705-03 2	Pielęgnacja obsadzeń krzewami i krzewinkami przy ilości roślin 9 szt./m2 poz.19	m ² m ²	21.111	
				RAZEM	21.111

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 2-21 d.1. 0705-02 2	Pielęgnacja krzewów i krzewinek przy ilości roślin 5 szt./m2 poz.20	m ² m ²	 257.000	
				RAZEM	257.000
34	KNR 2-21 d.1. 0701-01 2	Pielęgnacja krzewów liściastych poz.21+poz.18	szt. szt.	 131.000	
				RAZEM	131.000
35	KNR 2-21 d.1. 0701-04 2	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych poz.22	szt. szt.	 26.000	
				RAZEM	26.000
36	KNR 2-21 d.1. 0705-04 2 analogia	Pielęgnacja roślin zadarniających przy ilości roślin 12 szt./m2 poz.23	m ² m ²	 361.600	
				RAZEM	361.600
37	KNR 2-21 d.1. 0701-02 2	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych iglastych poz.24	szt. szt.	 160.000	
				RAZEM	160.000
38	KNR 2-21 d.1. 0701-05 2	Pielęgnacja krzewów iglastych - jałowiec poz.25*5	szt. szt.	 109.000	
				RAZEM	109.000
39	KNR 2-21 d.1. 0701-05 2	Pielęgnacja krzewów iglastych poz.26	szt. szt.	 47.000	
				RAZEM	47.000
40	KNR 2-21 d.1. 0702-01 2	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim poz.29	m ² m ²	 932.000	
				RAZEM	932.000