

PRZEDMIAR ROBÓT – KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Roboty przygotowawcze					
1 d.1	Roboty rozbiórkowe i korytowanie na głębokość 25 cm	m2	556,00		
2 d.1	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy do 65 cm wraz z odwózką karpiny na odległość do 10 km oraz zasypaniem i zagęszczeniem materiałem kamiennym punktowych wykopów powstałych po usunięciu karpiny	szt.	50,00		
3 d.1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	556,00		
2 Roboty drogowe					
4 d.2	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zagęszczeniu - 10 cm	m2	506,00		
5 d.2	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 zagęszczona mechanicznie gr. 15 cm	m2	506,00		
6 d.2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 - 6 szt.	szt.	6,00		
7 d.2	Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m	94,00		
8 d.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	164,00		
9 d.2	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 25/50 o grubości 7 cm	m2	364,00		
10 d.2	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 0,5 kg/m2	m2	364,00		
11 d.2	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 5 cm	m1	364,00		
12 d.2	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej	m2	85,00		
3 Kanalizacja deszczowa					
13 d.3	Rozbiórka kanałów z rur betonowych śr. 300 mm - 80 mb oraz studni betonowych - 2 szt. wraz z zładunkiem i wywozem gruzu na odl. do 10 km	kpl	1,00		
14 d.3	Wykonanie wykopów, montaż 5 studni i 1 wpustu, ułożenie rur PVC-U SN8 DN 400 - 81 m., DN 200 - 2 m, wykonanie obsypek, zasypanie i zagęszczenie wykopu	kpl	1,00		
15 d.3	Wykonanie przepustu z rury dwuściennej PE HD lub PP DN 400 wraz z ściankami czołowymi z kamienia łamanego - 2 szt., brukowaniem wlotu i -wylotu - 3 m2	kpl	1,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: