
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

,
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa nieuŹtkowanego budynku po PTTK na centrum wczesnej profilaktyki zdrowot-
nej przy szkole podstawowej nr 1 w Kowarach
ADRES INWESTYCJI : 58-530 Kowarv. ul.Staszica 18. działka nr 339. obreb 1
INWESTOR : Gmina Kowarv
ADRES INWESTORA : 58-530 Kowarv. ul.1 Maja 1/a
BRANŹA : Zagospodarowanie terenu - Etap I
DATA OPRACOWANIA : 16.02.2013 r

Poziom cen : I kwartał Sekocenbud 2013r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.02.2013 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zagospodarowanie terenu			
1.1		Nawierzchnie			
1	KNR 2-01 d.1. 0101-02 1	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 100	szt. szt.	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
2	KNR 2-01 d.1. 0111-01 1	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu poz.16+poz.17+poz.20+poz.21+poz.22+poz.23+poz.24*10000	m ² m ²	 2376.500	 2376.500
				RAZEM	2376.500
3	KNR 2-01 d.1. 0109-02 1	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości poz.2/10000	ha ha	 0.238	 0.238
				RAZEM	0.238
4	KNNR 1 d.1. 0112-02 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych poz.3	ha ha	 0.238	 0.238
				RAZEM	0.238
5	KNR 2-01 d.1. 0126-01 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek poz.2	m ² m ²	 2376.500	 2376.500
				RAZEM	2376.500
6	KNR 2-01 d.1. 0126-02 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za kaŜde dalsze 5 cm grubości poz.5	m ² m ²	 2376.500	 2376.500
				RAZEM	2376.500
7	KNR 2-31 d.1. 0101-01 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm poz.5-poz.24*10000	m ² m ²	 1966.500	 1966.500
				RAZEM	1966.500
8	KNR 2-31 d.1. 0101-02 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za kaŜde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 6 poz.7	m ² m ²	 1966.500	 1966.500
				RAZEM	1966.500
9	KNR 2-31 d.1. 0103-04 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV poz.7	m ² m ²	 1966.500	 1966.500
				RAZEM	1966.500
10	KNR 2-01 d.1. 0212-03 1 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.20 km poz.7*0.7	m ³ m ³	 1376.550	 1376.550
				RAZEM	1376.550
11	kalk. własna d.1. 1	Oplata za utylizację ziemi na wysypisku poz.10	m ³ m ³	 1376.550	 1376.550
				RAZEM	1376.550
12	KNNR 6 d.1. 0106-06 1	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm poz.7	m ² m ²	 1966.500	 1966.500
				RAZEM	1966.500
13	KNR 2-31 d.1. 0114-07 1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.7	m ² m ²	 1966.500	 1966.500
				RAZEM	1966.500
14	KNR 2-31 d.1. 0114-08 1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za kaŜdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 17 poz.7	m ² m ²	 1966.500	 1966.500
				RAZEM	1966.500
15	KNR 2-31 d.1. 0105-07 1	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.7	m ²	1966.500	
				RAZEM	1966.500
16	KNR 2-31 d.1. 0511-03 1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka brukowa system LIBET "PICCOLA"	m ²		
		45+50+105+16+57+115+50+35+45+10+30+80	m ²	638.000	
				RAZEM	638.000
17	KNR 2-31 d.1. 0511-03 1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka ekologiczna o dużych wpustach dystansowych	m ²		
		320	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
18	KNR 2-31 d.1. 0202-05 1 analogia	Nawierzchnia Świrowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		poz.20+poz.21+poz.22+poz.23	m ²	1008.500	
				RAZEM	1008.500
19	KNR 2-31 d.1. 0202-06 1 analogia	Nawierzchnia Świrowa - chodnik rozścielany ręcznie - kaŚdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 3	m ²		
		poz.18	m ²	1008.500	
				RAZEM	1008.500
20	kalk. własna d.1. 1	Dostawa i montaŚ nawierzchnii z plastrów NIDAGRAVEL	m ²		
		52+32+345+23+34.5+125+12.5+15	m ²	639.000	
				RAZEM	639.000
21	kalk. własna d.1. 1	Dostawa i montaŚ nawierzchnii "PLAYTOP"	m ²		
		4.5*2	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
22	KNR 2-31 d.1. 0309-05 1 analogia	Szachownica płyty granitowe gr 5 cm 50x50cm kaŚda dwa kolory szary i czarny	m ²		
		4*4*2	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
23	kalk. własna d.1. 1	Dostawa i montaŚ kratki trawnikowej IGREEN 40	m ²		
		48+216+54+10.5	m ²	328.500	
				RAZEM	328.500
24	KNR 2-21 d.1. 0213-01 1	Ręczne rozrzućenie ziemi Śyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm. Trawa nawierzchnia gruntowa	ha		
		(195+210)*0.0001	ha	0.041	
				RAZEM	0.041
25	KNR 2-21 d.1. 0213-02 1	Ręczne rozrzućenie ziemi Śyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za kaŚdy następnny 1 cm grubość warstwy. Trawa nawierzchnia gruntowa Krotność = 18	ha		
		poz.24	ha	0.041	
				RAZEM	0.041
26	KNR 2-21 d.1. 0401-05 1	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawoŚeniem. Trawa nawierzchnia gruntowa + kratka trawnikowa IGREEN 40	m ²		
		poz.23+poz.24*10000	m ²	738.500	
				RAZEM	738.500
27	KNR 2-21 d.1. 0702-01 1	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim. Trawa nawierzchnia gruntowa + kratka trawnikowa IGREEN 40	m ²		
		poz.26	m ²	738.500	
				RAZEM	738.500
28	KNR 2-31 d.1. 0401-01 1 analogia	Rowki pod krawęŚniki i ławy krawęŚnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		33+3+32+11+15+25+25+75*2+12+3.5+7+13+3+19+7.5+6+6+40*2+10.5*2+51+6*5+9*2+2*3.14*4+2*3.14*2+2*3.14*3+2*3.14*2.5	m	643.220	
				RAZEM	643.220
29	KNR 2-31 d.1. 0402-03 1 analogia	Ława pod krawęŚniki betonowa zwykła	m ³		
		(33+3+32+11+15+25+25+75*2+12+3.5+7+13+3+19+7.5+6+6+40*2+10.5*2+51+6*5+9*2+2*3.14*4+2*3.14*2+2*3.14*3+2*3.14*2.5)*0.15*0.15	m ³	14.472	
				RAZEM	14.472

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin	m		
d.1.	0407-05	zaprawą cem.			
1		poz.28	m	643.220	
				RAZEM	643.220
31	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.1.	0302-06	gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m			
1		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000