
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Robotry instalacyjne
ADRES INWESTYCJI : Kowary ul. Reja 2/10,12,15,18,22,25,28
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ADRES INWESTORA : Kowary ul. Reja 2
BRANŻA : INSTALACYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : L. SUPIERZ,
DATA OPRACOWANIA : 22.07.2008r.

Poziom cen :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.07.2008r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA INSTALAVJI WODOCIĄGOWEJ i KANALIZACYJNEJ KOWARY UL. REJA 2					
1	KNR 4-02 0235 - 07	Demontaż wanny w celu wymiany instalacji kanalizacyjnej.	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 4-02 0235 - 08	Demontaż ustępu -w celu wymiany instal wod.-kan.	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 4-02 0230 - 04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 14.0*2+7	m		
			m	35.000	
				RAZEM	35.000
4	KNR 4-02 0233 - 04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 4-02 0233 - 03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm	szt.		
		9*2+6	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
6	KNR 2-15 0205 - 04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 8.0*2+6.0	m		
			m	22.000	
				RAZEM	22.000
7	KNR 2-15 0205 - 02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 2*8	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR 2-15 0224 - 02	Montaż ustępów pojedynczych-bez kosztu urządzeń	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 2-15 0220 - 05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce bez kosztu urządzeń	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 2-15 0222 - 04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy bez kosztu urządzeń	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 2-15 0208 - 03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 12+6	szt.		
			szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNR 2-15 0208 - 05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 2-15 0213 - 01analogia	Montaż syfonów wannowych i zlewozmywakowych pcv o śr. 50mm-lokatora	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 4-02 0114 - 01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 8.0*2+7.0	m		
			m	23.000	
				RAZEM	23.000
15	KNR 4-02 0114 - 02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 2.5*3	m		
			m	7.500	
				RAZEM	7.500
16	KNR 4-02 0133 - 01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 2-15 0112 - 01	Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR 2-15 0112 - 03	Zawory przelotowe kulowe wod. o śr. 25 mmm.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-15 0110 - 01	Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych. 30.50	m m	 30.500	 30.500
				RAZEM	30.500
20	kalkulacja- zakladu	Polaczenie istniejacej instalacji wodociagowej z nowa. 8	szt szt	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
21	KNR 4-01 0208 - 03	Przebicie otworow o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do 30 cm 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
22	KNR 4-01 0323 - 05	Zamurowanie przebic w stropach ceramicznych 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
23	kalkulacja zakladu	Rozkucie zamurowanych pionow kanalizacyjnych zelwnych i wodnych w celu ich demontazu 9.0	mb mb	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
24	KNR 0-13 0125-03	Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) o sr. zewn. 25 mm 5.0+2.50	m m	 7.500	 7.500
				RAZEM	7.500
25	KNR 0-13 0125-02	Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) o sr. zewn. 20 mm 16.0+7.0	m m	 23.000	 23.000
				RAZEM	23.000
26	KNR 4-01 0705 - 02	Wykon.pasow tynku przed polozeniem instalacji kanalizacyjnej o szerokosci do 30cm 9.0+8.0	m m	 17.000	 17.000
				RAZEM	17.000
27	KNR 2-15 0209 - 01	Montaz zaworow powietrznych o sr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-15 0217 - 02	Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o sr.zewn. 110 mm laczo-nych metoda wciwkowa 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
29	KNR INST- TAL 0101- 04	Izolacja inst. wod. termofleksem 30.50	m m	 30.500	 30.500
				RAZEM	30.500
30	KNR-W 4- 01 0335-08	Przebicie otworow w scianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie ce-mentowo-wapiennej 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
31	KNR-W 4- 01 0325-02	Zamurowanie przebic w scianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg. 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
32	KNR-W 4- 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-losc do 1 km 1.0	m ³ m ³	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 4- 01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 5 1.0	m ³ m ³	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 4- 01 0706-01	Wykonanie tynkow zwyklych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na scianach 16	szt. szt.	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
35	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydelkowe o sr.nom. 15-20 mm 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
36	KNR 2-15 0205-03	Montaz rurociagow z PCW o sr. 75 mm na scianach z laczeniem metoda wciwkowa 18	m m	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 2-15 0209-05	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 80 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR-W 4- 01 0506-01	Wymiana pokryć z dachówki karpiówki pojedynczo o powierzchni do 1 m2	msc.		
		3	msc.	3.000	
				RAZEM	3.000