
PZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz oprav elektrycznych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA NR 2 W BUDYNKU PRZY UL. POLNEJ 7
ADRES INWESTYCJI : 58-530 KOWARY UL. POLNA 7
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI KOWARY
ADRES INWESTORA : 58-530 KOWARY UL. 1-GO MAJA 1A
BRANŻA : BUDOWLANA, ELEKTRYCZNA, INSTALACYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L.SKOWRON.
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : J. MŁOTKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 2008-09-03

Poziom cen : 2 kw 2008r. WG SEKOCENBUDU

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2008-09-03

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4540000-1	Roboty w zakresie burzenia kod CPV 45111100-9			
1	KNNR 3 d.1 0306-01	Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - okno 1.02*1.52*5	m ² m ²		
				7.752	
				RAZEM	7.752
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwi 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01 d.1 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 0.55*0.77*1.54	m ³ m ³		
				0.652	
				RAZEM	0.652
4	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.652	m ³ m ³		
				0.652	
				RAZEM	0.652
5	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 0.652	m ³ m ³		
				0.652	
				RAZEM	0.652
2	45311000-0	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz oprav elektrycznych 45311000-0			
6	KSNR 5 d.2 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - podłoże z cegły 2	wyp. wyp.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
7	KSNR 5 d.2 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły 6	wyp. wyp.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR-W 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar. pomiar.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 4-03 d.2 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 1	pomiar pomiar		
				1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-03 d.2 1208-02	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 2	pomiar pomiar		
				2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 4-03 d.2 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar. pomiar.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-03 d.2 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 3	pomiar. pomiar.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 5-08 d.2 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1) 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 5-08 d.2 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu oprav oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
3	45410000-4	Tynkowanie kod CPV 45410000-4			
15	KNR-W 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 4.95*2.52*2+2.74*2.52*2+4.24*2.52*2+4.88*2.52*2	m ² m ²		
				84.722	
				RAZEM	84.722
16	KNR-W 2-02 d.3 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża 4.95*2.74+4.24*4.88	m ² m ²		
				34.254	
				RAZEM	34.254
17	KNR 4-01 d.3 0708-01	Uzupełnienie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach, o szerokości do 15 cm 15	m m		
				15.000	
				RAZEM	15.000
4	45332400-7	Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego kod CVP 45332400-7			
18	KNR 2-15 d.4 0220-05	Montaż zlewomywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 d.4 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1			
5.1	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie KOD CPV 45420000-7			
20	KNNR 2 d.5. 1103-01 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 80 2*0.80*2.05	m ² m ²	 3.280	
				RAZEM	3.280
21	KNNR 2 d.5. 1104-01 1	Montaż ościeżnic stalowych 3*0.80*2.05	szt. szt.	 4.920	
				RAZEM	4.920
22	KNR 0-19 d.5. 0928-04 1	montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2 z montażem parapetów wewnętrznych izewnętrznych i obrobieniem ościeży wewnętrznych i zewnętrznych. 1.02*1.52*5	m ² m ²	 7.752	
				RAZEM	7.752
23	KNR-W 2-02 d.5. 1101-01 1	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 34.25*0.10	m ³ m ³	 3.425	
				RAZEM	3.425
24	KNR-W 2-02 d.5. 0608-03 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm. 34.25	m ² m ²	 34.250	
				RAZEM	34.250
25	KNR-W 2-02 d.5. 1105-01 1	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 34.25	m ² m ²	 34.250	
				RAZEM	34.250
26	KNR 0-15II d.5. 0517-01 1	ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii 34.25	m ² m ²	 34.250	
				RAZEM	34.250
5.2	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian KOD CPV 45430000-0			
27	KNR-W 2-02 d.5. 1123-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 34.25	m ² m ²	 34.250	
				RAZEM	34.250
5.3	45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie KOD CPV 45440000-3			
28	KNR 0-17 d.5. 2608-03 3	gruntowanie ściani sufitów 117.0	m ² m ²	 117.000	
				RAZEM	117.000
29	KNR-W 2-02 d.5. 1124-07 3	Posadzki - listwy przyścienne drewniane 4.95*2+2.74*2+4.24*2+4.88*2	m m	 33.620	
				RAZEM	33.620
30	KNR-W 2-02 d.5. 1510-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 84.72	m ² m ²	 84.720	
				RAZEM	84.720
31	KNR-W 2-02 d.5. 1509-02 3	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - LAMPERIA 6.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
32	KNR-W 2-02 d.5. 1510-05 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 34.25	m ² m ²	 34.250	
				RAZEM	34.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	kl. zaklado- d.5. wa 3	Wykonanie trzonu kuchennego z podgrzewaczem o kub. 1,60 m3	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-15 d.5. 0314-02 ana- 3 logia	Kuchnia elektryczna czteropytowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 2-15 d.5. 0117-01 3	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2-15 d.5. 0211-01 3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000