
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT TRZECH PŁYT BALKONOWYCH
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. 1-GO MAJA 4
INWESTOR : ZEZK
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2008

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Balkony I i II piętro			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1	0212-03	(1.10*6.80*0.1)*3	m ³	2.244	
				RAZEM	2.244
2	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia do fi 10-14 mm z prętów gładkich	kg		
d.1	0202-03	35	kg	35.000	
				RAZEM	35.000
3	KNR 4-01	Uzupełnienie betonem zwykłym B-25 zbrojonych płyt stropowych	m ³		
d.1	0203-08 20	(6.80*1.10*0.10)*3	m ³	2.244	
				RAZEM	2.244
4	KNNR 2	Pokrycie dachów jednowarstwowo papą termozgrzewalną wierzchniego krycia	m ²		
d.1	0507-01 11	"Zdunbit WF" analogia izolacja 7.0*1.20*3	m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
5	KNNR 2	Posadzki z płytek terakotowych o wymiarach do 15x15 cm, układanych metodą	m ²		
d.1	1203-01 20	regularną na zaprawie klejowej do podłoża krytycznych 6.80*1.10*3	m ²	22.440	
				RAZEM	22.440
6	KNNR 2	Tynki zewnętrzne zwykłe III kategorii, na ścianach płaskich i powierzchniach	m ²		
d.1	1001-01	poziomych (7.20*1.30)*3	m ²	28.080	
				RAZEM	28.080
7	KNR-W 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków,	m ²		
d.1	0540-02	pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej (6.80+1.1+1.1)*0.25*3	m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
8	KNR 4-01	Malowanie olejne ozdobnych krat i balustrad - dwukrotne	m ²		
d.1	1212-08	(6.80+1.1+1.1)*1.20*3	m ²	32.400	
				RAZEM	32.400
9	KNR 4-01	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość	m ³		
d.1	0108-09	do 1 km 2.24	m ³	2.240	
				RAZEM	2.240
10	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu sprzymowanego samochoda-	m ³		
d.1	0108-10	mi skrzyniowymi do 5 t Krotność = 5 2.24	m ³	2.240	
				RAZEM	2.240
11	KNNR 2	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości do 20 m,	m ²		
d.1	1501-01	dla kompletu rusztowań 300 m ² 7.0*10.0	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
12	KNNR 2	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową, bez	m ²		
d.1	1405-02	gruntowania 7.20*1.30*3	m ²	28.080	
				RAZEM	28.080
13	KNR-W 4-01	Naprawa stropów ceramicznych od spodu przy powierzchni naprawianych	m ²		
d.1	0204-04	miejsz ponad 2 m ² 6.80*1.10*3	m ²	22.440	
				RAZEM	22.440
14	KNR 4-01	Stemplowanie na wysokość do 4 m deskowań konstrukcji	m ²		
d.1	0201-01	6.80*1.10*1	m ²	7.480	
				RAZEM	7.480
15	NNRNKB	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "	m		
d.1	202 1122-03	ATLAS" w pomieszczo pow.do 8 m ² 6.80*3	m	20.400	
				RAZEM	20.400
16	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na	m ²		
d.1	0602-01	zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 6.80*1.20*3	m ²	24.480	
				RAZEM	24.480