
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHU GONTY
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. OGRODOWA 24
INWESTOR : ZEZK
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : J. MŁOTKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 21.08.2008R.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.08.2008R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty dekarские GONT			
1 d.1	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 5.30*0.33*2	m ² m ²	 3.498	
				RAZEM	3.498
2 d.1	KNR 4-01 0519-01	Umocowanie pokrycia z papy z zakitowaniem ubytków 156.55*0.50	m ² m ²	 78.275	
				RAZEM	78.275
3 d.1	NNRNKB 202 0523- 01	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną 5.30*3.80*2 (5.30+8.90)/2*4.10*2 6.30*3.50 (4.90+3.10)/2*4.50*2	m ² m ² m ² m ²	 40.280 58.220 22.050 36.000	
				RAZEM	156.550
4 d.1	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie rynien wiszących półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej 10.60	m m	 10.600	
				RAZEM	10.600
5 d.1	KNNR 2 0507-01 11	Pokrycie dachów jednowarstwowo papą termozgrzewalną wierzchniego krycia "Zdunbit WF" / KOSZE / 1.0*5.0*2	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
2		PAPA TERMOZGRZEWALNA			
6 d.2	KNNR 2 0507-01 11	Pokrycie dachów jednowarstwowo papą termozgrzewalną wierzchniego krycia "Zdunbit WF" 8.90*11.60	m ² m ²	 103.240	
				RAZEM	103.240
7 d.2	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie rynien wiszących półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej 11.60	m m	 11.600	
				RAZEM	11.600
8 d.2	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III cementowo-wapiennych na kominach ponad dachem płaskim 0.66*1.10*4	m ² m ²	 2.904	
				RAZEM	2.904
9 d.2	KNR 4-01 0519-01	Umocowanie pokrycia z papy z zakitowaniem ubytków 11.60*8.80*0.50	m ² m ²	 51.040	
				RAZEM	51.040