
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262500-6 Roboty murarskie
45261910-6 Naprawa dachów
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien

NAZWA INWESTYCJI : PRZEMUROWANIE KOMINA PONAD DACHEM
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. REJA 2 POMIĘDZY KL 2 i 3
INWESTOR : ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LESŁAW SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : L.SUPIERZ
DATA OPRACOWANIA : 24.06.2007R.r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.06.2007R.r.

Data zatwierdzenia

| L p. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------|--------------------|---|--------------------------------------|----------------|--------|
| 1 | KNR 4-01 0310-02 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ z cegły klinkier kl. 350 1.60*1.20*0.68+1.50*2.95*0.40+1.75*1.60*0.40 | m ³ m ³ | 4.196 | |
| | | | | RAZEM | 4.196 |
| 2 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (7.2+0.50*0.70)*2*0.50 | m ² m ² | 7.550 | |
| | | | | RAZEM | 7.550 |
| 3 | KNR-W 4-01 0504-04 | Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki 10.0 | m ² m ² | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 4 | KNR-W 4-01 0109-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 4.50 | m ³ m ³ | 4.500 | |
| | | | | RAZEM | 4.500 |
| 5 | KNR-W 4-01 0109-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 4.50 | m ³ m ³ | 4.500 | |
| | | | | RAZEM | 4.500 |
| 6 | KNR-W 4-01 0433-03 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 1 | szr. szr. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7 | KNR-W 2-02 0921-02 | Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną 17.855 | m ² m ² | 17.855 | |
| | | | | RAZEM | 17.855 |