
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45410000-4 Tynkowanie
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. BATOREGO 12B
INWESTOR : ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 25.06.2007

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.06.2007

Data zatwierdzenia

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 17.40*7.0	m ² m ²	 121.800	
				RAZEM	121.800
2	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża i wielkość powierzchni ((17.40*5.90)-(1.40*1.30*6))*0.35	m ² m ²	 32.109	
				RAZEM	32.109
3	KNNR 2 1001-02	Tynki zewnętrzne nakrapiane, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 92.0	m ² m ²	 92.000	
				RAZEM	92.000
4	KNR 4-01 0708-01	Uzupełnienie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach, o szerokości do 15 cm (1.40+1.40+1.30)*6	m m	 24.600	
				RAZEM	24.600
5	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 1 km 32.10*0.035	m ³ m ³	 1.124	
				RAZEM	1.124
6	KNR 4-01 0108-10	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 5 t Krotność = 5 32.10*0.035	m ³ m ³	 1.124	
				RAZEM	1.124
7	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników blachą powlekaną 1.35*0.25*6	m ² m ²	 2.025	
				RAZEM	2.025